


## **ANTEMĂSURĂTOARE**

Denumire proiect: **Lucrări de reparații și întreținere străzi  
strada "Bisericii Române", localitatea Drăușeni, comuna Cața, județul Brașov**

NR. CRT.	COD ARTICOL	DENUMIRE ARTICOL	U.M.	CANTITATE
<b>PREGATIREA PLATFORMEI</b>				
1	DA04C%	Scarificarea ușoară a împietuirii, până la 5 cm adâncime, executată cu autogrederul, inclusiv reprofilarea 2350 mp	mp	2350.00
2	TSD08B1	Compactare cu umplut cu compact pe pneuri autopropulsat de 10.1-16to in strat de 15-25cm gros in pam coeziv ( <b>compactare pat stradă</b> ) 2350 mp x 0.20 m = 470.00 mc	100 mc	4.70
<b>SISTEM RUTIER</b>				
3	DA12B1	Strat fundatie reprof piatra sparta pt drum cu aster mecanica exec cu impanare fara innoroire (1935 + 406) mp x 0.10 m = 2341 mp x 0.10m =234.10 mc	mc	234.10
4	TRA01A...	Transport p. sparta la ... km 234.10 mc x 1.422 x 1.5to/mc = 499.33 to	to	500.00
5	DB02D1	Amorsare suprafete cu emulsie cationica cu rupere rapida 1935 mp	100 mp	19.40
6	DB16H1#	Imbracaminte asfaltica BA16 - 5 cm 1935 mp	mp	1935.00
7	TRA01A....	Transport mixtura asfaltica la ....km 1935 mp x 0.05m x 2.36to/mc = 228.33 to	to	228.40
8	DA11C1	Acostamente din piatra sparta pt drum cu aster manuala 406 mp x 0.05 m = 20.30 mc	mc	20.30
9	TRA01A...	Transport piatra spata la ....km 20.30 mc x 1.270 x 1.5to/mc = 38.67 to	to	38.70
<b>SEMNALIZARE RUTIERĂ</b>				
10	DF24A	Semnalizare rutiera pentru asig continuitatii circulatiei in timpul executarii lucr, cu indic metalice	Nr puncte	2

Proiectant:  
S.C. Damar Proiect S.R.L.



## ANTEMĂSURĂTOARE

Denumire proiect: *Lucrări de reparații și întreținere străzi*  
*strada "Ștefan Octavian Iosif", localitatea Drăușeni, comuna Cața, județul Brașov*

NR. CRT.	COD ARTICOL	DENUMIRE ARTICOL	U.M.	CANTITATE
<b>PREGATIREA PLATFORMEI</b>				
1	TSC19B1	Săpătură <b>mecanică cu buldozer</b> pe tractor pe șenile 81 180 CP, inclusiv împingerea pământului până la distanța de 10 m 100 mc	100 mc	1.00
2	TSC35A31	Incarcare in auto cu inc pe pneuri cupa 1.5-4.0 mc teren categ 1 la dist 11-20m 100 mc x 1.15 = 115.00 mc	100 mc	1.20
3	TRA01A05P	Transport auto la 5km 100.00 mc x 1.8to/mc = 180.00 to	to	180.00
4	DA04C%	Scarificarea ușoară a împietririi, până la 5 cm adâncime, executată cu autogrederul, inclusiv reprofilarea (2425 - 500) mp = 1925 mp	mp	1925.00
5	TSD08B1	Compactare cu umplut cu compact pe pneuri autopropulsat de 10.1-16to in strat de 15-25cm gros in pam coeziv ( <b>compactare pat stradă</b> ) 2425.00 mp x 0.20 m = 485.00 mc	100 mc	4.90
<b>SISTEM RUTIER</b>				
6	DA06B1	Strat agregate naturale (Fundatie balast) cilindrate cu funct rezist filtrant izol aeris anticap...(completare parte carosabilă afectată) 500 mp x 0.15 m = 75.00 mc	mc	75.00
7	TRA01A...	Transport balast la ....km 75.00 mc x 1.311 x 1.7to/mc = 167.15 to	to	167.20
8	DA12B1	Strat fundatie reprof piatra sparta pt drum cu aster mecanica exec cu impanare fara innoroire (1956 + 465) mp x 0.10 m = 2421.00 mp x 0.10 m = 242.10 mc	mc	242.10
9	TRA01A...	Transport p. sparta la ... km 242.10 mc x 1.422 x 1.5to/mc = 516.40 to	to	516.40
10	DB02D1	Amorsare suprafete cu emulsie cationica cu rupere rapida 1956 mp	100 mp	19.60
11	DB16H1#	Imbracaminte asfaltica BA16 - 5 cm 1956 mp	mp	1956.00
12	TRA01A....	Transport mixtura asfaltica la .....km 1956.00 mp x 0.05m x 2.36to/mc = 230.81 to	to	230.90
13	DA11C1	Acostamente din piatra sparta pt drum cu aster manuala 465 mp x 0.05 m = 23.25 mc	mc	23.30
14	TRA01A...	Transport piatra spata la .....km 23.30 mc x 1.270 x 1.5to/mc = 44.38 to	to	44.40

**SEMNALIZARE RUTIERĂ**

15	DF24A	Semnalizare rutiera pentru asig continuitatii circulatiei in timpul executarii lucr, cu indic metalice	Nr puncte	2
----	-------	--	-----------	---

Proiectant  
*S.C. Damar Proiect S.R.L.*



## ANTEMĂSURĂTOARE

Denumire proiect: **Lucrări de reparații și întreținere străzi**  
strada "Pârâului" (T I & T II), localitatea Drăușeni, comuna Cața, județul Brașov

NR. CRT.	COD ARTICOL	DENUMIRE ARTICOL	U.M.	CANTITATE
<b>PREGATIREA PLATFORMEI</b>				
1	DA04C%	Scarificarea ușoară a împietririi, până la 5 cm adâncime, executată cu autogrederul, inclusiv reprofilarea 520 mp + 300 mp = 820 mp	mp	820.00
2	TSD08B1	Compactare cu umplut cu compact pe pneuri autopropulsat de 10.1-16to in strat de 15-25cm gros in pam coeziv ( <b>compactare pat stradă</b> ) 820 mp x 0.20 m = 164.00 mc	100 mc	1.70
<b>SISTEM RUTIER</b>				
3	DA12B1	Strat fundatie reprof piatra sparta pt drum cu aster mecanica exec cu impanare fara innoroire (457 + 60 + 241 + 60) mp x 0.10 m = 818.00 mp x 0.10 m = 81.80 mc	mc	82.00
4	TRA01A...	Transport p. sparta la ... km 82.00 mc x 1.422 x 1.5to/mc = 174.906 to	to	175.00
5	DB02D1	Amorsare suprafete cu emulsie cationica cu rupere rapida (457 + 241) mp = 698 mp	100 mp	7.00
6	DB16H1#	Imbracaminte asfaltica BA16 - 5 cm (457 + 241) mp = 698.00 mp	mp	698.00
7	TRA01A....	Transport mixtura asfaltica la .....km 698.00 mp x 0.05m x 2.36to/mc = 82.36 to	to	82.40
8	DA11C1	Acostamente din piatra sparta pt drum cu aster manuala (60 + 60) mp x 0.05 m = 120.00 mp x 0.05 m = 6.00 mc	mc	6.00
9	TRA01A...	Transport piatra spata la .....km 6.00 mc x 1.270 x 1.5to/mc = 11.43 to	to	11.50
<b>SEMNALIZARE RUTIERĂ</b>				
10	DF24A	Semnalizare rutiera pentru asig continuitatii circulatiei in timpul executarii lucr, cu indic metalice	Nr puncte	2

Proiectant:  
S.C. Damaș Proiect S.R.L.

